

BROYE



SOURCE DE VIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
28 SEPTEMBRE 2021

PAYERNE



1-2 LISTE DES PRÉSENCES



3. ORDRE DU JOUR



1. Liste des présences, personnes excusées
2. Accueil, remerciements
3. Lecture et approbation de l'ordre du jour
4. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
5. Rapport de la Présidente
6. Rapport du caissier sur les comptes au 31.12.2020
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Approbation des comptes 2021 et décharge
9. Rapports divers et information générales sur l'avancement des dossiers
10. Approbation des différents rapports
11. Admission(s), démission(s)
12. Cotisations 2021 et 2022
13. Budget 2021
14. Approbation du budget 2021
15. Désignation du comité
16. Désignation du grand comité et des commissions
17. Nomination des vérificateurs des comptes
18. Plan d'actions
19. Divers et propositions individuelles



4. PROCÈS-VERBAL



- Consultable sur notre site internet
 - <https://www.broye-source-de-vie.ch>
 - Onglet «Accueil» → «A la une»



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28
SEPTEMBRE 2021**

SAVE THE DATE – 28 SEPTEMBRE 2021 À 20H

Réservez la date du mardi 28 septembre à 20h pour participer à l'assemblée générale annuelle de Broye Source de Vie. Comme les années précédentes, elle se tiendra à la salle du théâtre Hameau-Z'Arts.

Afin d'éviter que l'AG ne dure des heures, le PV de l'année 2020 ne sera pas lu le soir de l'AG. Nous vous invitons donc à le lire avant l'assemblée. Le PV de l'assemblée et le rapport de la présidente sont disponibles dans les documents de l'association ou directement téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous :

- [PV de l'assemblée générale 2020](#)
- [Rapport de la présidente.](#)

Un apéritif sera offert à la fin de l'AG. Nous nous réjouissons de vous retrouver ce soir-là !


5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE



*"Redonner vie à une rivière c'est lui permettre de retrouver
une dynamique naturelle et d'enrichir sa biodiversité."*



6. RAPPORT DU CAISSIER





Charges	Budget 2020	Comptes 2020
Provision comptoir (2020) / Comptoir (2021)	6 500.00	6 500.00
Fête de la Nature	-	-
Passeport vacances	100.00	37.50
Frais du comité (avec indemnité du président)	1 000.00	1 009.00
Frais de bureau + assemblée générale	1 000.00	1 011.50
Site web	150.00	142.60
Frais de représentation	1 500.00	1 231.85
Primes d'assurances	1 000.00	1 043.25
Frais bancaires	200.00	154.72
Amortissement stand comptoir	6 000.00	6 000.00
Total des charges	17 450.00	17 130.42

Produits	Budget 2020	Comptes 2020
Cotisations "individuels"	6 000.00	5 040.00
Cotisations "familles"	2 000.00	2 350.00
Cotisations "collectivités, assoc, sociétés"	5 000.00	4 800.00
Dons des membres	250.00	610.00
Dons de non-membres	-	-
Sponsoring	-	-
Utilisation des réserves	-	-
Total des recettes	13 250.00	12 800.00
Différence (+ = augmentation / - = diminution)	- 4 200.00	- 4 330.42

6. COMPTES


2020 s'inscrit
dans la continuité

Les finances sont stables

6. BILANS



Bilan au 31 décembre 2020	Actifs	Passifs	Evolution
BCV compte 5423 (compte courant)	31 571.20		
BCV compte 7034	30 157.25		
BCV compte 7272	13.35		
BCV compte 5614 (Renat. Petite Glâne)	900 000.00		
Produits à encaisser	210.00		
Charges payées d'avance	309.30		
Matériel stand comptoir	6 696.00		- 6 000.00
Charges à payer		530.00	- 44 334.53
Produits constatés d'avance		20.00	
Fonds pour financer études et travaux		29 939.20	
Fonds pour renaturation Petite Glâne		900 000.00	+ 900 000.00
Provision AnyScreen		3 000.00	
Provision comptoir Broyard		6 500.00	+ 6 500.00
Capital		28 967.90	- 4 330.42
Totaux égaux	968 957.10	968 957.10	



7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES



Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat qui nous a été confié par la dernière assemblée générale, nous avons procédé ce jour à la vérification des comptes 2020.

Nous avons contrôlé l'exactitude des soldes des comptes bancaires et, par sondage, les pièces justificatives.

Nous affirmons que :

- le bilan, le compte d'exploitation et les tableaux récapitulatifs préparés pour l'assemblée générale sont conformes à la comptabilité,
- les comptes sont tenus avec ordre et exactitude,
- le comptable a répondu avec satisfaction à toutes nos questions.

En conclusion, nous vous recommandons :

- d'approuver les comptes de l'exercice tels qu'ils sont présentés,
- de donner décharge au comptable et aux contrôleurs soussignés.

Jérôme Tobler

Mélanie Jöhr

Aline Friedli



8. APPROBATION DES COMPTES 2020



9. RAPPORTS DIVERS ET AVANCEMENT DOSSIERS



- i. Projets de revitalisation
- ii. Projet d'irrigation
- iii. Activités et manifestations
- iv. Marketing et sponsoring



9. RAPPORTS DIVERS ET AVANCEMENT DOSSIERS



i. Projets de revitalisation

**Revitalisation de la
Broye à Villeneuve
(Surpierre FR)**



9. i PROJETS DE REVITALISATION



■ Villeneuve (Surpierre FR)



9. i PROJETS DE REVITALISATION



■ Villeneuve (Surpierre FR)

Entretien Privilégier le naturel

> Eliminer les embâcles à risque
(branches, bois mort...)

> Réduire les interventions
au minimum

> Favoriser
les biotopes relais

> Favoriser une végétation
riveraine naturelle

> Mettre
à ciel ouvert

> Eliminer
les obstacles

Revitalisation Rétablir les fonctions naturelles

> Interdire les nouvelles
constructions


> Tolérer l'érosion

Espace réservé Laisser libre cours à la nature

> Exploiter de façon extensive
(pas de produits phytosanitaires, ni d'engrais)

> Diversifier l'écoulement
(zone d'eau profonde et zone
de basses eaux, zone à courant
rapide et lent, blocs, banc de gravier...)

9. i PROJETS DE REVITALISATION



9. i PROJETS DE REVITALISATION



- Villeneuve (Surpierre FR)



9. i PROJETS DE REVITALISATION



- Villeneuve (Surpierre FR)
 - Réception des travaux de génie civil : début septembre
 - Génie biologique (plantations) : printemps 2022



9. RAPPORTS DIVERS ET AVANCEMENT DOSSIERS



i. Projets de revitalisation

Projet de revitalisation à
Granges-Marnand
(Valbroye)



9. RAPPORTS DIVERS ET AVANCEMENT DOSSIERS



i. Projets de revitalisation

**Projet en Ville de
Payerne**



MAITRE D'OUVRAGE :

Ville de Payerne

Service Urbanisme et Travaux

Hôtel de Ville
Case postale 112
1530 Payerne

ARCHITECTES PAYSAGISTES (bureau pilote):
L'Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl

Boulevard de Grancy 19A, 1006 Lausanne
41 (0)21 617 17 38
contact@latelierdupaysage.ch
www.latelierdupaysage.ch

HYDROLOGUE :
AquaVision Engineering Sàrl

Ch. des Champs-Courbes 1, 1024 Ecublens
41 (0)79 775 17 61
admin@aquavision-eng.ch
www.aquavision-eng.ch

Revitalisation de la Broye



SECTEUR EN GUILLERMAUX
PHASE AVANT-PROJET

Payerne, 02.09.2021

BIOLOGISTES :
BEB SA - Bureau d'Etudes Biologiques

Ch. des Artisans 6, 1860 Aigle
41 (0)24 466 91 50
info.beb@bluewin.ch

SOMMAIRE

- ÉTUDE
- VOLET PAYSAGER
- VOLET HYDROLOGIQUE
- VOLET BIOLOGIQUE
- CONCEPT DE REVITALISATION
- AVANT-PROJET : PLANS, COUPES ET REFERENCES

ETUDE



SITUATION

Étude pour la revitalisation de la Broye en Ville de Payerne

Périmètre de réflexion

- Volet paysager
- Volet hydrologique
- Volet biologique

Séquences paysagères



La Broye aval
entre industries et campagne

La Broye, au coeur de la ville historique

La Broye amont
entre industries, habitations et
équipements publics




Séquences paysagères - La Broye amont



Coupe CC' - 1/200




Séquences paysagères - La Broye au coeur de la ville historique



Coupe BB' - 1/200



Séquences paysagères - La Broye aval




Coupe AA' - 1/200



La situation existante - itinéraires piétons et cycles Swiss Mobile


- La Broye, aujourd'hui peu valorisée par le tourisme pédestre et cyclable




Objectifs paysage et espaces publics

- Renaturer et revitaliser la Broye en concert avec les biologistes et les hydrologues
- Redécouvrir la Broye
- Créer une promenade publique sur les deux rives
- Créer un réseau d'espaces publics et paysagers le long de la Broye
- Valoriser les accroches aux quartiers
- Reconnaître le coeur urbain et le centre historique
- Offrir des espaces de détente et de loisir au contact de la rivière
- Créer de nouveaux parcs publics sur le thème de la Broye
- Composer avec les alignements d'arbres historiques

Hydrologie - Evolution du tracé de la Broye



Tracé historique de la Broye - Carte particulière de Balliage d'Avenches dressée par P. Willommet en 1745 (extrait, partie Basse plaine de la Broye)



Tracé actuel de la Broye

- La canalisation empêche l'érosion latérale, pas d'évolution du lit possible
- Réduction de l'apport en gravier
- Morphologie monotone, pas de bancs de gravier ou de zones plus profondes
- Banalisation du cours d'un point de vue hydrologique et morphologique

Mais,

- Gabarit actuel de la rivière très important
- Intégration du risque d'inondation. Transit des crues de périodes de retour centennale voire plus extrêmes
- Capacité hydraulique des 6 ponts suffisante pour faire transiter les crues extrêmes
- Débit de pointe d'une crue centennale estimée à 320 m³/s dans la traversée de Payerne

Synthèse des objectifs hydrologiques

- Diversifier les écoulements et les structures morphologiques actuelles du lit
- Garantir la sécurité des habitants en cas de crues extrêmes

La Broye payernoise pourrait être...



Agrion éclatant


Spirulin



FNPF L. Madelon



Ombre



La Broye payernoise c'est plutôt...



Action!!!

COMMENT?

>> En ciblant des espèces caractéristiques, sensibles : les espèces parapluie!

- Diversifier les écoulements et les profondeurs

>> Créer des habitats pour les poissons et la faune aquatique



- Concentrer l'eau à l'étiage

>> Permettre aux poissons de rester en été



- Effectuer des plantations

>> Compléter les habitats naturels


Synthèse des objectifs biologiques

- Recréer des habitats favorables au Spirlin et à l'Ombre
- Recréer des habitats favorables à l'Agrion éclatant
- Diversifier les habitats pour la macrofaune benthique et terrestre

CONCEPT

CONCEPT


- Interventions le long de la Broye en traversée de Payerne pour mise en application des objectifs paysagers, hydrologiques et biologiques



Secteur du centre ville - GUILLERMAUX

Secteur du collège - LA COULAZ

PLAN D'ENSEMBLE



AVANT-PROJET



Légende :

- Emprise des aménagements paysagers d'accompagnement
- Emprise des aménagements de rive
- Emprise de l'élargissement de talus
- Emprise de la dépression amont
- Emprise de la dépression aval

Revitalisation de La Broye et aménagements des abords
Payerne - (VD)

Architectes-paysagistes :
L'Atelier du Paysage Sàrl


Hydrologue :
AquaVision Engineering Sàrl

Biologiste :
BEB SA - Bureau d'Etudes Biologiques

Phase : AVANT-PROJET
6 Juillet 2021

01 PLAN DES SECTEURS
avec emprises
Echelle 1:500






Revitalisation de La Broye et aménagements des abords
Payerne - (VD)


Architectes-paysagistes : L'Atelier du Paysage Sàrl
Hydrologue : AquaVision Engineering Sàrl
Biologiste : BEB SA - Bureau d'Etudes Biologiques

Phase : AVANT-PROJET
6 Juillet 2021

02 PLAN MASSE
Echelle 1:500









Revitalisation de La Broye et aménagements des abords
Payerne - (VD)

Architectes-paysagistes :
L'Atelier du Paysage Sàrl

Hydrologue :
AquaVision Engineering Sàrl

Biologiste :
BEB SA - Bureau d'Etudes Biologiques

Phase : AVANT-PROJET
6 Juillet 2021

05

ELEVATION DE PRINCIPE

Echelle 1:250

0 5 10 25m





Dates clés :


- *Mise à l'enquête revitalisation : Janvier-Février 2022*
- *Gestion des oppositions : Février-Mars 2022*
- *Travaux (durée à préciser) : mai 2022 à mai 2023*

9. RAPPORTS DIVERS ET AVANCEMENT DOSSIERS



i. Projets de revitalisation

Végétalisation de la
Broye à Pont Neuf
(Payerne)



9. i PROJETS DE REVITALISATION




- Pont Neuf
 - Les mesures ponctuelles d'amélioration de la biodiversité, de la diversité structurelle de la Broye sont terminées.
 - Suivi morphologique + suivi du développement de la végétation en cours.

9. RAPPORTS DIVERS ET AVANCEMENT DOSSIERS



i. Projets de revitalisation


**Revitalisation de
la Petite Glâne
(St-Aubin, Vully-les-Lacs)**



9. i PROJETS DE REVITALISATION



- Revitalisation de la Petite Glâne



9. i PROJETS DE REVITALISATION




- Revitalisation de la Petite Glâne – exemple de l’emprise du projet



9. i PROJETS DE REVITALISATION



- Revitalisation de la Petite Glâne



9. ii PROJET IRRIGATION



- Rapport de Joël Terrin sur l'avancement des dossiers :
 - Projet Aquavia
 - Projet ArroBroye





Experts
en solutions
énergétiques
globales

groupe 

Aquavia

Présentation du Projet – Nestlé Waters

29 juin 2021
Christian Vetterli

Groupe E



groupe e

Projet Aquavia

L'essentiel en bref

3 projets en 1, avec des synergies très importantes

- Projet d'une nouvelle station de traitement d'eau potable - PIEP
Maître d'ouvrage: Commune d'Estavayer
- Projet intercantonal d'irrigation agricole dans la Broye VD et FR
Maître d'ouvrage: ArroBroye
- Projet d'artère énergétique, avec «chauffage et froid» à distance
Estavayer - Sévaz - Payerne
Maître d'ouvrage: Groupe E





groupe e

Aquavia

Les bénéfices du projet

Pour les 3 maîtres d'ouvrage

Utiliser à bon escient le **lac de Neuchâtel** comme source locale, «inépuisable» et 100% renouvelable

Eau potable :



Estavayer

Produire de l'eau potable de qualité pour la ville et la région

Qualité et sécurité d'approvisionnement

Irrigation:



Permettre l'irrigation de presque 5'000 hectares de terres agricoles

Avenir de l'agriculture dans notre région

Energie:



Chauffer et refroidir les anciens et nouveaux quartiers avec une solution CAD

Solution 100 % renouvelable


Se donner les moyens d'atteindre des objectifs ambitieux de la **transition énergétique**

Solution **très attractive** pour les **zones d'activités** en développement



groupe e

Projet Aquavia Vision 2025 - 2030




- 1 – Station de pompage et adduction**
prise d'eau au lac et rejet
sous-station de pompage (enterrée)
- 2 – Station principale**
production eau potable
station d'échange thermique (artère)
pompage intermédiaire (artère, irrigation, eau)
- 3 – Réservoir**
eau potable
irrigation agricole
pompage intermédiaire (irrigation)
- 4 – Sous-station de distribution principale**
liaison avec extension artère vers Sévaz-Payerne
Sous-station principale pour alimentation CAD



groupe e

Projet Aquavia Vision 2030 - 2040





groupe e

Projet Aquavia

Irrigation agricole – Périmètre d'étude

ArroBroye



EPAF (étude préliminaire AF) en cours de réalisation

Présentation à l'OFAG prévue en septembre-octobre 2021


Projet Aquavia

Les chiffres clés

Projet global 1^{ère} étape – Variante 15 MW

- Coût d'investissement prévisionnel global:
- 5 ouvrages principaux
- Puissance froid artère énergétique:
- Débit total prévu (prise d'eau au lac):
- Débit prévu pour production eau potable:
- Débit requis pour l'irrigation:
- Débit requis pour artère énergétique:
- Surface agricole irrigable prise en compte:
- Débit dans artère énergétique:

***A valider suite au départ d'ELSA**



40 – 45 Mio CHF (3 MO)

15 MW*

2'850 m³/h*

650 m³/h

2'200 m³/h

2'200 m³/h* (avant échangeur)

4'700 ha +/- 700

860 m³/h* (après échangeur)



groupe e

Projet Aquavia

Phase d'étude et planning

Etudes préliminaires

Phase 1	Définition des objectifs	en cours
Phase 2	Etudes préliminaires	en cours

Projet

Phase 3	Etude du projet	dès automne 2022
Phase 4	Appels d'offres	début 2024

Réalisation

Phase 5	Réalisation	dès automne 2024
---------	-------------	------------------



groupe e

Projet Aquavia

Risques et opportunités

Risques

- Maîtrise des **coûts**
- Ampleur du projet nécessitant une **pesée d'intérêts politiques** (contraintes urbanistique, environnementale,...)
- Particularités influençant la technique (ex: moules quagga)
- Départ d'ELSA

Opportunités

- Opportunité unique d'un projet moteur de la **transition énergétique**
- Importantes **synergies** entre les partenaires (financières et organisationnelles)
- **Limitation de l'impact** sur l'environnement et sur le territoire
- L'énergie disponible permet d'envisager un développement de réseaux CAD étendus
- **Le canton de Fribourg** sur le devant de la scène – Innovation au niveau énergétique

Etude potentiel CAD & FAD Estavayer - ZI Plein Sud - Sévaz- Aéroport - Payerne

But: obtenir un potentiel de kWh et de coûts associés - Carte





groupe 

Activité en cours 2021-2022 – 3 MO

- Prise de décision technique
 - Position des ouvrages principaux
 - Lancement étude stratégique environnementale et urbanistique – **En cours (Biol Conseil SA)**
 - Puissance – Dimensionnement / Débit max. de la prise d'eau – **A redéfinir suite départ ELSA**
- Engagement d'un BAMO représentant les 3 MO (Ribi SA) – **En fonction depuis avril 2021**
- Création d'une structure juridique pour le comité d'initiative «ArroBroye» - **fin 2021- début 2022**
- Signature d'une convention / partenariat entre les 3 MO – **Début 2022**
- Considération et pré-études de toutes les synergies et extensions possibles
 - Etablissement d'un business plan global (Groupe E) – **En cours**



groupe e

PARTAGEONS PLUS QUE L'ÉNERGIE

Projet « ArroBroye »




Mandat « ArroBroye » (EPAF)

- Projet d'irrigation, avec pompage au lac de Neuchâtel.
- Regroupe les périmètres de deux anciens projets.
- Les comités des deux projets ont décidé d'unir leur forces pour réaliser un réseau en commun.
- Mandaterre réalise l'étude préliminaire en améliorations foncières (EPAF).
- L'EPAF a pour but de montrer la faisabilité du projet (financière et technique) et d'identifier les points qui devront faire l'objet d'une attention particulière.

Arrobroye s'inscrit dans un projet plus large, appelé Aquavia, qui combine plusieurs utilisations de l'eau:


1. Production et distribution d'eau publique (Commune d'Estavayer-le-Lac).
2. Eau industrielle: artère énergétique fournissant froid et chaleur à distance → refroidissement du lait + réseau de chauffage à distance pour 800 foyers via des centrales équipées de pompes à chaleur (Groupe E).
3. Eau d'irrigation (groupe d'agriculteurs – coopérative en constitution).

Aquavia




ArroBroye

Périmètre approximatif



EPAF ArroBroye – Organisation et responsabilités de l'étude



Evaluation des besoins en eau

**Cultures dans la Broye
(aujourd'hui et demain)**


**Evolution du climat
(année normale et année sèche)**

**Estimation
des besoins
en eau, pour
différentes
situations**

Premières étapes de la démarche

- Recenser les parcelles irrigables
- Définir les besoins en eau (pour chaque culture)
- Calculer les débits de pointe (globalement et par secteur) ainsi que les besoins annuels en eau
- Définir le tracé des conduites, dimensionner l'installation (diamètre des conduites), calcul des pressions
- Estimer le coût du réseau
 - Coûts de réalisation
 - Droit d'entrée
 - Coût du m³

*Une première carte
de travail...*



Etapes ultérieures de la démarche

- Identifier les conflits d'intérêts potentiels, proposer des mesures
- Proposer des pistes pour utiliser l'eau de manière efficiente
- Mettre en avant les avantages du pompage au lac par rapport au pompage en rivière
- Dégager les synergies avec d'autres politiques publiques
- Esquisser les contours juridiques de la future organisation

Facteurs de succès et enjeux

- Au niveau du projet lui-même, il s'agit de:
 - Fédérer les agriculteurs (« masse critique suffisante »)
 - Assurer la coordination avec les partenaires non-agricoles (Aquavia et autres projets régionaux)
 - Convaincre les autorités (OFAG), démontrer la faisabilité du projet

- Plus largement, au niveau des projets d'irrigation, ArroBroye pourrait bien préfigurer le futur des projets d'irrigation (pompage au lac, exploitations des synergies, intercantonalité)

Calendrier indicatif

1. Réalisation et décision des autorités compétentes → 2021
2. Constitution de la Coopérative → fin 2021
3. Réalisation de l'avant-projet → 2022
4. Début des travaux → 2023?

Merci de votre attention!



9. iii ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS



- 16 octobre 2020: Projection du film "Main basse sur l'eau" de Jérôme Fritel en collaboration avec l'association «Demain la Broye»
- Fête de la Nature
 - 21 mai 2021 – Soirée d'observation du castor à Salavaux
 - Prochaine édition du **18 au 22 mai 2022** – Visite de la Broye revitalisée à Villeneuve
- Passeports vacances
 - 14 juillet 2021 – Soirée d'observation du castor aux Aventuries
 - 4 août 2021 – Soirée d'observation du castor aux Aventuries



9. iii ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS



- Projet professionnel concret (PPC) – septembre 2020 à juin 2021
 - Novembre 2020 : Sondage en ligne et dans les rues de Payerne, Moudon, Avenches
 - Décembre 2020 : Création du compte Instagram [Broye source de vie](#)
 - Juin 2021: Vidéo de promotion de BSDV diffusée sur les réseaux sociaux



9. iii ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS



9. iii ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS



La suite...

- Comptoir broyard 2021 annulé



Fête de la Nature du **18 au 22 mai 2022** - Visite de la Broye revitalisée à Villeneuve



Samedi **11 juin et 25 juin 2022** - 22e année des promenades à travers la Broye : renaturation de la Broye



9. iv MARKETING ET SPONSORING



- Rapport de Philippe Savary



10. APPROBATION DES DIFFÉRENTS RAPPORTS



11. ADMISSIONS/DÉMISSIONS



- Démissions
 - 6 membres individuels



11. ADMISSIONS/DÉMISSIONS



- Admissions
 - 3 membres individuels :
 - Julien Bulliard
 - Antoine Jacquenoud
 - Léo Bertholet

Effectif de l'association : 591 membres



12. COTISATIONS 2021



Le comité propose le maintien du montant des cotisations actuelles pour 2021 et 2022

<p>ADHÉSION INDIVIDUELLE</p> <p>20^{CHF}</p> <p>Par an</p> <p>Formulaire</p>	<p>ADHÉSION POUR FAMILLE</p> <p>50^{CHF}</p> <p>Par an</p> <p>Formulaire</p>	<p>ADHÉSION POUR SOCIÉTÉ</p> <p>100^{CHF}</p> <p>Par an</p> <p>Formulaire</p>
---	---	--

13. BUDGET 2021



Charges	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021
Provision comptoir (2020) / Comptoir (2021)	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Fête de la Nature	-	-	300.00
Passeport vacances	100.00	37.50	100.00
Frais du comité (avec indemnité du président)	1 000.00	1 009.00	1 000.00
Frais de bureau + assemblée générale	1 000.00	1 011.50	1 500.00
Site web	150.00	142.60	150.00
Frais de représentation	1 500.00	1 231.85	1 500.00
Primes d'assurances	1 000.00	1 043.25	1 000.00
Frais bancaires	200.00	154.72	200.00
Amortissement stand comptoir	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des charges	17 450.00	17 130.42	18 250.00

13. BUDGET 2021



Produits	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021
Cotisations "individuels"	6 000.00	5 040.00	6 000.00
Cotisations "familles"	2 000.00	2 350.00	2 000.00
Cotisations "collectivités, assoc, sociétés"	5 000.00	4 800.00	5 000.00
Dons des membres	250.00	610.00	250.00
Dons de non-membres	-	-	-
Sponsoring	-	-	-
Utilisation des réserves	-	-	-
Total des recettes	13 250.00	12 800.00	13 250.00
Différence (+ = augmentation / - = diminution)	- 4 200.00	- 4 330.42	- 5 000.00

14. APPROBATION DU BUDGET 2021



15. DÉSIGNATION DU COMITÉ



COMITÉ ACTUEL

PRÉSIDENTE

Audrey Friedli

**VICE-
PRÉSIDENTE**

Marie Strehler

CAISSIER

Alexandre Ghiraldi

SECRÉTAIRE


Marc Pittet

**MEMBRE
ADJOINT**

Rémy Romanens



16. DÉSIGNATION GRAND COMITÉ ET COMMISSIONS



Le grand comité

Le grand comité est l'ensemble des courants d'intérêts qui interagissent au sein de l'association.

il y a **5 membres par courants**.

- Agriculture
- Pêcheurs
- Chasseurs
- Associations écologiques
- Collectivités publiques

Fonction : décide des orientations générales de l'association

L'assemblée générale les valide et le comité exécute celles-ci.

17. NOMINATION VÉRIFICATEURS DES COMPTES



18. PLAN D'ACTION



- Suivre / soutenir les différents projets réalisés, en cours et futurs (financement, soutien, conseils, démarches, etc...)
- Suivre / soutenir / accompagner les projets pour l'irrigation agricole dans la région de la Broye.
- Participer à la sensibilisation du grand public (activités pour enfants, visites guidées, newsletters, manifestations)



19. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES



À vous la parole !



FIN DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 2021




BROYE

SOURCE DE VIE



Notre association
a pour but
de redonner vie
à la Broye
et à ses affluents



Eau

L'eau est indispensable à la vie.
La qualité de l'eau de la Broye est
au centre de nos préoccupations.



Biodiversité

La diversité des espèces végétales et
animales qui peuplent la Broye doit être
préservée et améliorée.



Cultures

L'activité agricole fait vivre notre région.
Nous devons trouver, avec nos agriculteurs,
des solutions durables, notamment pour
irriguer les cultures.

Merci
pour votre
attention!